

**Comune di BRESCIA**  
Provincia di BRESCIA

pag. 1

# **COMPUTO METRICO**

**OGGETTO:** LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO IN VIA PARROCCHIA A SANT'EUFEMIA  
OPERE DI URBANIZZAZIONE PER PIANO ATTUATIVO PER NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN AMBITI ESTRATTIVI DISMESSI,  
LOCALITA' BUFFALORA - BRESCIA

**COMMITTENTE:** ITALMARK PER COMUNE DI BRESCIA

Data, 21/11/2024

**IL TECNICO**

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |        |
|---------------------|-------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|--------|
|                     |                         | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE |
|                     | R I P O R T O           |            |       |       |        |          |          |        |

**LAVORI A MISURA**

|     |   |                          |        |          |                 |                 |           |            |
|-----|---|--------------------------|--------|----------|-----------------|-----------------|-----------|------------|
| 1   | LOM241.OC. OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; impiego: plinti-travi rovesce-platee; resistenza a compressione [classe] = C25/30. EEA.a10.E51 LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso ... f.e.m., escluso basamento  | 600,00                   | 0,200  | 120,00   | <u>120,00</u>   | 418,42          | 50'210,40 |            |
| 5.a | SPECIFICHE TECNICHE: già installata; criterio di misurazione: giorni di presenza in cantiere<br>Intera superficie   | SOMMANO 1 m <sup>3</sup> |        |          |                 |                 |           |            |
| 2   | LOM241.OC. OPERA: Armatura, rete eletrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in cemento armato. EEA.a02.E97 LAVORO: Posa. Incluso: sormonti, tagli, sfiduci, legature. 00.Sb016.00 SPECIFICHE TEC ... armature<br>00.- SPECIFICHE TECNICHE: -<br>LV1 LAVORO: Posa. Incluso: sormonti, tagli, sfiduci, legature.<br>SPECIFICHE TECNICHE: -<br>Intera superficie: 1400 Kg |                          |        | 1'400,00 | <u>1'400,00</u> | 1,33            | 1'862,00  |            |
| 3   | LOM241.OC. OPERA: Strato di pavimentazione, cubetti di roccia naturale porfido generico; impiego: esterno. Incluso: sabbia, cemento. EEA.a02.C12 LAVORO: Posa. Incluso: battitura, bagnatura, sabbia per l ... m] = 45 ; 06.Mb059.00 potenza [kW] = 1; peso [kg] = 14<br>10.- SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere<br>Intera Superficie             | SOMMANO 1 m <sup>2</sup> |        | 600,00   | <u>600,00</u>   | 66,32           | 39'792,00 |            |
| 4   | LOM241.OC. OPERA: Strato di pavimentazione, lastre rettangolari di roccia naturale granito generico; finitura: faccia vista martellinata/bocciardata; impiego: esterno. Incluso: malta di allet ... o; formazione del sottofondo. 06.Mb041.10 SPECIFICHE TECNICHE: sigillatura con malta premiscelata per stuccature di pavimentazioni.<br>Camminamento perimetrale chiesa                  | 65,00                    | 2,000  | 130,00   | <u>130,00</u>   | 192,70          | 25'051,00 |            |
| 5   | LOM241.1C. Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso ... ti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010<br>Intera superficie   | 16,00                    | 600,00 | 0,350    | 3'360,00        | <u>3'360,00</u> | 3,47      | 11'659,20  |
| 6   | NP001 Onere complessivo per la sicurezza  | SOMMANO a corpo          |        | 1,00     | <u>1,00</u>     | 5'000,00        | 5'000,00  |            |
| 7   | LOM241.OC.I TA.c16.D120 LAVORO: Scarifica. Incluso: pulizia; movimentazione; carico e trasporto macerie a discarica e/o ... a cassone ribaltabile; portata [t] <= 5,0<br>-<br>SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere<br>Intera superficie   | SOMMANO 1 m <sup>2</sup> |        | 600,00   | <u>600,00</u>   | 4,31            | 2'586,00  |            |
| 8   | LOM241.OC.I TA.c01.D120 LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione; carico e tr ... a cassone ribaltabile; portata [t] <= 21,0<br>0.- SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere  | A R I P O R T A R E      |        |          |                 |                 |           | 136'160,60 |

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI |       |       |        | Quantità | IMPORTI  |            |
|---------------------|-------------------------|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
|                     |                         | par.ug.    | lung. | larg. | H/peso |          | unitario | TOTALE     |
|                     | R I P O R T O           |            |       |       |        |          |          | 136'160,60 |

Intera superficie

600,00

0,350

210,00

210,00

20,80

4'368,00

9 OPERA: Strato di pavimentazione di bitume generico.

LOM241.OC. LAVORO: Taglio.

EEA.c19.D12 SPECIFICHE TECNICHE: eseguito con fresa a disco. OP1 OPERA:

00.F0000.02 Strato di pavimentazione di bitume generico.

50.- SPEC ... ] &lt;= 0,1; incluso: disco o scalpello

SPECIFICHE TECNICHE: manuale; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere

Ingresso al parcheggio

80,00

80,00

1,78

142,40

10 OPERA: Strato di fondazione stradale, in misto granulare di roccia

LOM241.OC.I naturale calcarea/dolomitica; impiego: strada urbana. Incluso: materiali TA.a04.D020 di apporto o vagliatura.

1.Mb002.025 LAVORO: Formaz ... e

5.- RP2 Autobetoniera; portata [m<sup>3</sup>] <= 12,0

SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere

Intera superficie

600,00

0,100

60,00

60,00

52,13

3'127,80

11 Opere in pietra, lastricati e cordoli. Fornitura e posa di cordoli di granito retti di forma parallelepipedo, lunghezza non inferiore a 100cm, per cordonature di marciapiedi. Il gra ... parti in vista bocciardate o fiammate per tutta l'altezza, sezione 15x25 cm, smussati sullo spigolo in vista cm 1,5x1,5.

Delimitazione camminamento perimetro chiesa

Delimitazione con area in ghiaia fronte ingresso chiesa

60,00

25,00

85,00

66,88

5'684,80

12 OPERA: Chiusino di materiale generico; superfici [m<sup>3</sup>] <= 0,25.

LOM241.OC. LAVORO: Posa. Incluso: rimozione telaio; formazione piano di posa;

EEA.a02.I974 posa telaio e coperchio; sigillature perimetrali ... io calcestruzzo;

0.Za000.000 incluso: disco diamantato

0.- SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di misurazione: ore di presenza in cantiere

10,00

10,00

54,38

543,80

**Parziale LAVORI A MISURA euro**150'027,40**T O T A L E euro**150'027,40

|  |                     |  |  |  |  |  |  |
|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|
|  | A R I P O R T A R E |  |  |  |  |  |  |
|--|---------------------|--|--|--|--|--|--|

| Num.Ord.<br>TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | IMPORTI |
|---------------------|-------------------------|---------|
|                     |                         | TOTALE  |
|                     | R I P O R T O           |         |

| <b>Riepilogo SUPER CATEGORIE</b> |                                       |                                    |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
| 001                              | RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO | 150'027,40                         |
|                                  |                                       | <b>Totale SUPER CATEGORIE euro</b> |
|                                  |                                       | <b>150'027,40</b>                  |

Data, 21/11/2024

Il Tecnico

|  |                     |
|--|---------------------|
|  | A R I P O R T A R E |
|--|---------------------|